

Koszty ofertowy

Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 1811W (dawniej nr 4319W) na odcinku Słopsk - Niegów (dł. 2,50 km)

Investor: Powiat Wyszkowski ul. Aleja Róż 2

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa [PLN]	Wartość robót netto [PLN]
1	3	4	5	6	7
1	Wyrównanie istniejącej jezdni o naw. bitumicznej masą mineralno-asfaltową po uprzednim jej oczyszczeniu i skropieniu emulsją 13750m ² *0,05 Mg/m ² =687,50 Mg	Mg	687,50		
2	Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm, grubości 3cm, po uprzednim skropieniu emulsją 2500m ² *5,5m=13750 m ²	m ²	13750,00		
3	Ścięcie, uzupełnienie pospółką, zagęszczenie i wyrównanie poboczny (2500*2-500)*1,25 = 5625 m ²	m ²	5625,00		
4	Przebudowa przepustów ø 80 - 2 szt. (wyburzenie starego z wywiezieniem gruzu, wykonanie nowego z rur z tworzywa sztucznego, umocnienie skarp betonem)	mb	22,00		
5	Przebudowa przepustów ø 60 - 2 szt. (wyburzenie starego z wywiezieniem gruzu, wykonanie nowego z rur z tworzywa sztucznego, umocnienie skarp betonem)	mb	22,00		
6	Przebudowa przepustu ø 50 (wyburzenie starego z wywiezieniem gruzu, wykonanie nowego z rur z tworzywa sztucznego, umocnienie skarp betonem)	mb	13,00		
7	Odtworzenie i oczyszczenie rowów odwadniających	mb	600,00		
			Ogółem netto		
			VAT		
			Ogółem brutto		