

**Koszty ofertowy****"Przebudowa/modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4414W w miejscowości Kręgi"****Inwestor:** Powiat Wyszowski ul. Aleja Róż 2

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa [PLN]	Wartość robót netto [PLN]	Podatek VAT	Wartość robót brutto [PLN]
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z obsługą geodezyjną inwestycji	km	0,22				
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>							
<b>PODBUDOWA</b>							
2	Nawierzchnie żwirowe warstwa górna gr. do 8 cm z kruszywa rozścielonego mechanicznie - pospółka jako doziarnienie	m2	1113,00				
3	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m <sup>2</sup> , warstwa gr. 15 cm, szer. 5,3m	m2	1113,00				
<b>Razem dział: Podbudowa</b>							
<b>NAWIERZCHNIA</b>							
4	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	1020,00				
5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) szer. 5,1 m	m2	1071,00				
6	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	1100,00				
7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) szer. 5,0 m	m2	1100,00				
<b>Razem dział: Nawierzchnia</b>							
<b>POBOCZA</b>							
8	Ścieżce, uzupełnienie pospółki, wyrównanie i zagęszczenie poboczny- warstwa górna o grubości 8 cm po zagęszczeniu,	m2	440				
<b>Razem dział: Pobocza</b>							
<b>OGÓLEM</b>							