

Koszty ofertowy**"Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej nr 4418W w miejscowości Gulczewo" (na długości 834,19 m.b.)****Inwestor:** Powiat Wyszowski ul. Aleja Róż 2

Lp	Wyszególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa [PLN]	Wartość robót netto [PLN]
1	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z obsługą geodezyjną inwestycji (wytyczenie i inw. powykonawcza)	km	0,834		
2	mechaniczne karczowanie zakrzaceń i wywóz gałęzi	m2	50		
Razem dział: Roboty przygotowawcze					
PODBUDOWA					
jezdnie					
3	Nawierzchnie żwirowe warstwa górna gr. do 8 cm z kruszywa rozściełonego mechanicznie - pospółka jako doziarnienie	m2	3339,02		
4	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 16-20 kg/m ² , warstwa gr. 16cm, szer. 5,3m	m2	4421,21		
skrzyżowania z drogami gminnymi i wewnętrznymi (wjazdy)					
5	Nawierzchnie żwirowe warstwa górna gr. do 8 cm z kruszywa rozściełonego mechanicznie - pospółka jako doziarnienie	m2	211,12		
6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 16-20 kg/m ² , warstwa gr. 16cm, szer. 5,3m	m2	211,12		
Razem dział: Podbudowa					
NAWIERZCHNIA					
jezdnie					
7	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	4254,37		
8	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) szer. 5,1 m	m2	4254,37		
9	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	4170,95		
10	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) szer. 5,0 m	m2	4170,95		
skrzyżowania z drogami gminnymi i wewnętrznymi					
11	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	211,12		
12	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) szer. 5,1 m	m2	211,12		
13	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	211,12		
14	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) szer. 5,0 m	m2	211,12		
Razem dział: Nawierzchnia					
ROWY ODWODNIENIOWE - ODTWORZENIE I CZYSZCZENIE (900 m.b.)					
15	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowład.	m3	427,50		
16	Plantowanie i robienie na czysto/ skarp i dna wykopów wykonanych mechanicznie w gruntach kat. I-III	m2	1710		
Razem dział: Rowy odwodnieniowe-odtworzenie i czyszczenie					
POBOCZA					
17	Ścięcie, uzupełnienie pospółką, wyrównanie i zagęszczenie poboczy	m2	1668,38		
Razem dział: Pobożca					
Ogółem netto					
VAT					
Ogółem brutto					

..... Dnia.....

Pieczęć i podpis oferenta