

**Przedmiar robót**

Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4413W na dł. 1.850 m.b. w miejscowości  
Ostrowy

Inwestor: Powiat Wyszkowski ul. Aleja Róż 2

Lp	Podstawa	Wyszczególnienie elementów	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,85
2	KNNR 1 0104-08	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o nominalnej wilgotności	szt.	2,00
3	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km.	mp	4,00
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>				
<b>PODBUDOWA</b>				
4	KNNR 6 0112-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm WYPROFILOWANIE NA SPADEK JEDNOSTRONNY (1850*2,65=4902,50)	m2	4902,50
5	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 16-20 kg/m2, warstwa gr. 16cm (1850*5,3+2*6*6-0,5*3,14*6*6)	m2	9820,48
<b>Razem dział: Podbudowa</b>				
<b>NAWIERZCHNIA</b>				
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (1850*5,3+2*6*6-0,5*3,14*6*6)	m2	9820,48
7	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) (1850*5,12+2*6*6-0,5*3,14*6*6)	m2	9487,48
8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (1850*5,12+2*6*6-0,5*3,14*6*6)	m2	9487,48
9	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (1850*5,0+2*6*6-0,5*3,14*6*6)	m2	9265,48
<b>Razem dział: Nawierzchnia</b>				
<b>ROWY ODWODNIENIOWE - ODTWORZENIE I CZYSZCZENIE - 1706 mb</b>				
10	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonane koparkami prosiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. III z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowylad. (1850-6*24)*0,5(0,4+1,6)*0,5	m3	853,00
11	KNNR 1 0503-03	Plantowanie /obrobienie na czysto/ skarp i dna wykopów wykonanych mechanicznie w gruntach kat. I-III (1850*1,8-6*24*1,8)	m2	3070,80
<b>Razem dział: Rowy odwodnieniowe-odtworzenie i czyszczenie</b>				
<b>POBOCZA</b>				
12	KNNR 1 0503-05	Plantowanie ( obrabianie na czysto ) skarp i dna wykopów wykonanych mechanicznie w gruntach kat. I-III (1850*1,2*2)	m2	4440,00
<b>Razem dział: Pobocza</b>				
<b>PRZEPUSTY</b>				
13	KNNR-W 3 0106-02	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie suchym kat.III (3*2*1*0,8*2+10*1*1+8*1*1)	m3	27,60
14	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm istniejące ścianki przepustu (2,5*1,8*0,25*2)	m3	2,25
15	KNR 4-02 0232-04	Demontaż rur o średnicy 500 mm (2*6)	mb	12,00
16	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe (12*1*0,1+8,5*1*0,1)	m3	2,05
17	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm (2*2)	szt.	4,00
18	KNNR 6 0605-7	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o średnicy 50 cm (12+8,5)	mb	20,50
19	KNNR 1 0214-05	Zасыpywania wykopów fund. podłużnych punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczem mech. ubijakami ( gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) gr. kat. III - IV	m3	27,60
<b>Razem dział: Przepusty</b>				
<b>INWENTARYZACJA GEODEZYJNA</b>				
20	wycena indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna	km	1,85
<b>Razem dział: Inwentaryzacja geodezyjna</b>				