

PRZEDMIAR ROBÓT 816-00-000

Budowa: Przebudowa drogi powiatowej 4408W ul. AWP od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej w Wyszkuwie
 Obiekt: Kanalizacja deszczowa
 Rodzaj robót: Sanitarne
 Inwestor: Powiat Wyszowski
 Aleja Róż 2
 07-200 Wyszuków

PRZEDMIAR 816-00-000

Strona 1

14-12-2009

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych				
1.1	Roboty ziemne				
1.1	10	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,800
1.1	20	KNNR N001-02-10-03-00	Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m ³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odcład	m ³	1226,000
1.1	30	KNNR N001-03-07-02-00	Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku	m ³	69,000
1.1	40	KNNR N001-02-14-02-00	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4	m ³	1057,000
1.1	50	KNNR N001-03-13-01-00	Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4	m ²	2296,000
1.1	60	KNNR N001-02-05-02-00	Roboty ziemne z hałd koparką przedsiębierną 0,25 m ³ kat 1-3 z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km	m ³	238,000
1.1	70	KNNR N001-02-08-02-00	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - dalsze 9 km	m ³	2142,000
1.1	80	KNNR N004-14-11-02-00	Podcięcie pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	m ²	69,000
1.2	Roboty montażowe				
1.2	10	KNNR N004-13-06-05-00	Kanał z rur kanalizacyjnych poliestrowych HOBAS ø 400 w wykopie skarpowym	metr	300,000
1.2	20	KNNR N004-13-06-06-00	Kanał z rur kanalizacyjnych poliestrowych HOBAS ø 500 w wykopie skarpowym	metr	274,000
1.2	30	KNNR N004-13-18-05-10	Kształtki kanalizacyjne typu HOBAS na połączenia sprzęgłowe ø 400 w wykopie umocnionym - króćce przystudziene	szt	20,000
1.2	40	KNNR N004-13-18-06-10	Kształtki kanalizacyjne typu HOBAS na połączenia sprzęgłowe ø 500 w wykopie umocnionym - króćce przystudziene	szt	20,000
1.2	50	KNNR N004-13-18-05-10	Kształtki kanalizacyjne typu HOBAS na połączenia sprzęgłowe ø 400 w wykopie umocnionym - trójnik 400/200	szt	26,000
1.2	60	KNNR N004-13-18-06-10	Kształtki kanalizacyjne typu HOBAS na połączenia sprzęgłowe ø 500 w wykopie umocnionym - trójnik 500/200	szt	18,000
1.2	70	KNNR N004-14-13-03-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości 3 m	szt	20,000
1.2	80	KNNR N004-14-13-04-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 - za każde 0,5 m różnicy głębokości	szt	-46,000
1.2	90	KNNR N004-14-27-06-00	Przejście przez ścianę komory grubości 20 cm tuleją GRP ø 400	szt	20,000
1.2	100	KNNR N004-14-27-07-00	Przejście przez ścianę komory grubości 20 cm tuleją GRP ø 500	szt	20,000
1.3	Kanalizacja deszczowa - wpustu uliczne z przyłączami				
1.3	10	KNNR N001-02-10-03-00	Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m ³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odcład	m ³	438,000
1.3	20	KNNR N001-03-07-02-00	Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku	m ³	39,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYGNAŁ ILOŚĆ
1.3	30	KNNR N001-02-14-02-00	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4	m ³	407,000
1.3	40	KNNR N001-02-05-02-00	Roboty ziemne z hałd koparką przedsiębierną 0,25 m ³ kat 1-3 z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km	m ³	70,000
1.3	50	KNNR N001-02-08-02-00	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - dalsze 9 km	m ²	632,000
1.3	60	KNNR N004-14-11-02-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	m ²	39,000
1.3	70	KNNR N004-13-08-03-00	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	320,000
1.3	80	KNNR N004-13-21-03-00	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk ø 200 w wykopie skarpowym	szt	34,000
1.3	90	KNNR N004-14-27-01-00	Przejście przez ścianę komory grubości 20 cm tuleją gumową ø 210	szt	68,000
1.3	100	KNNR N004-14-24-02-00	Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem bez syfomu	szt	34,000