

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie uliczne w miejscowości Wyszków, ul. I AWP na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Prostej					
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 708*0.7*0.5	m ³ m ³		
				247.800	
				RAZEM	247.800
2	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 708*0.5*0.5	m ³ m ³		
				177.000	
				RAZEM	177.000
3	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 2*708	m m		
				1416.000	
				RAZEM	1416.000
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 380	m m		
				380.000	
				RAZEM	380.000
5	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 351	m m		
				351.000	
				RAZEM	351.000
6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 449	m m		
				449.000	
				RAZEM	449.000
7	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 46	szt. szt.		
				46.000	
				RAZEM	46.000
8	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 740	m m		
				740.000	
				RAZEM	740.000
9	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg 23	szt. szt.		
				23.000	
				RAZEM	23.000
10	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie 69	szt. szt.		
				69.000	
				RAZEM	69.000
11	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 23	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
				23.000	
				RAZEM	23.000
12	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 69	szt. szt.		
				69.000	
				RAZEM	69.000
13	KNP 18 1327-01.02	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej 23	odc odc		
				23.000	
				RAZEM	23.000
14	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 23	szt. szt.		
				23.000	
				RAZEM	23.000
15	KNR 5-10 0901-01	Demontaż przewodów o przekroju 25 mm ² ręcznie dla linii niskiego napięcia (analogia) 0.662	km/1 przew km/1 przew		
				0.662	
				RAZEM	0.662
16	KNR-W 5- 10 1011-01	Demontaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą sodową (1 żarówka) (analogia) 23	kpl. kpl.		
				23.000	
				RAZEM	23.000
17		Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000