



## STAROSTWO POWIATOWE W WYSZKOWIE

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

Tel. /0-29/ 743 59 27

Fax. /0-29/ 742 25 10

starostwo@powiat-wyszkowski.pl, www.powiat-wyszkowski.pl

Wyszków 2008-06-05

Starostwo Powiatowe w Wyszowie z aprasza do składania ofert na wykonanie **II etapu robót w ramach zadania pn: „Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 4405W Poręba Kocęby – Udrzynek – Tuchlin – Trzcianka na odc. Brańszczyk – Budy Stare o dł. 2310 mb”** (etap I), zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin realizacji umowy: 10.10.2008r.

Do oferty należy załączyć:

1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS – stosownie do formy prawnej prowadzonej działalności.
2. Uprawnienia budowlane wraz z aktualną kopią poświadczającą przynależność do okręgowej izby inżynierów budownictwa osoby, która wykonywać będzie obowiązki kierownika robót.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 13.06.2008r. w Wydziale Inwestycji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Wyszowie Al. Róż 2, 07-200 Wyszków pokój nr 6 lub przesłać faksem na nr tel./029/ 742 25 10, wyłącznie na załączonym formularzu ofertowym wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym.

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień i informacji oraz kontaktu z oferentami jest Pan Adam Kowalski tel. (029) 743-59-06.

NACZELNIK WYDZIAŁU  
inwestycji i Dróg Publicznych

*Marek Marczanek*

Sprawę prowadzi:  
Adam Kowalski  
Pokój nr 6, nr telefonu (029) 743 59 06  
E-mail: [drogi@powiat-wyszkowski.pl](mailto:drogi@powiat-wyszkowski.pl)

Wyszków, dnia .....

.....  
(pieczęć wykonawcy, nazwa, adres)

NIP ..... REGON .....

tel. ....

fax. ....

**Zarząd Powiatu Wyszkowskiego**

**Aleja Róż 2**

**07-200 Wyszków**

### **FORMULARZ OFERTOWY**

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie **II etapu robót w ramach zadania** pn: *„Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 4405W Poręba Kocęby – Udrzynek – Tuchlin – Trzcianka na odc. Brańszczyk – Budy Stare o dł. 2310 mb”* (etap I).

1. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem zgodnie z przedmiarem robót oraz cenami określonymi w kosztorysie ofertowym za wynagrodzeniem w wysokości: ..... zł. (netto), plus .....% podatek VAT w kwocie ..... zł., na łączną kwotę (brutto) .....zł.  
Słownie (kwota brutto):.....  
.....
2. Termin realizacji umowy: 10.10.2008r.
3. Na wykonane prace udzielimy gwarancji na okres 24 miesięcy.

.....  
Podpis i pieczęć wykonawcy

**Kosztorys ofertowy:Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 4405W Poręba Kocęby-Udrzynek-Tuchlin-Trzcianka na odc. Brańszczyk-Budy Stare o dł. 2.310 mb - etap II**

**inwestor:** Zarząd Powiatu Wyszowskiego, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [PLN]	Wartość robót (netto) [PLN]
1	2	3	4	5	6
1	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm	m2	46,8		
2	Przygotowanie poziomych powierzchni elementów mostów pod izolacje - skucie nierówności betonu, oczyszczenie powierzchni i zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym	m2	46,8		
3	Wykonanie izolacji dwuwarstwowej papą termozgrzewalną grubości min. 5 mm typu mostowego	m2	46,8		
4	Regulacja pionowa i czyszczenie studzienek	szt.	6,00		
5	Koryta gł. 25 cm i szerokości 55 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni	mb	192,00		
6	Podbudowy betonowe gr. 20 cm i szerokości 55 cm - na podsypce piaskowej	mb	192,00		
7	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą asfaltową po uprzednim jej oczyszczeniu i skropieniu emulsją $(46,8 \times 0,1) + [(192+23) \times 5,70 + 371] \times 0,05 = 84,50$ Mg	Mg	84,50		
8	Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 mm, grubości 3 cm, po uprzednim skropieniu emulsją $(192+23) \times 5,70 + 371 = 1.596,50$ m2	m2	1596,50		
9	Przełożenie chodnika z kostki betonowej - wykonanie koryt ściekowych	m2	3,60		
10	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	3,00		
11	Przykanalik z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - (do istniejącej rury przepustowej) wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu głębokości ok. 0,6 m	m	2,00		
12	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną barier	m2	20,60		
13	Ścięcie, uzupełnienie i wyrównanie poboczy - $192 \times 1,10 = 211,20$	m2	211,20		
14	Odtworzenie i oczyszczenie rowów odwadniających	mb	600,00		
15	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni $[(3 \times 6) + 7] \times (3,95 \times 0,5) = 49,38$ m2	m2	49,38		
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>					
<b>PODATEK VAT</b>					
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>					

Sporządził: