
PRZEDMIAR ROBÓT ZIELEŃ

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy I AWP na odcinku od ulicy Prostej do ulicy Komunalnej
ETAP I
OD UL. PROSTEJ (MATEJKI) DO UL. DWORCOWEJ
ADRES INWESTYCJI : Wyszaków ul. I Armii Wojska Polskiego
INWESTOR : POWIAT WYSZKOWSKI
ADRES INWESTORA : ul. Aleja Róż 2 07-200 Wyszaków
BRANŻA : Zieleń
DATA OPRACOWANIA : 01.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 5.00	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
2	kalk. własna	Orka glebogryzarką ręczną na głębokość 20 cm, wygrabienie zanieczyszczeń i zebranie w przyzmy grunt kat. III 1203.00	m ² m ²	1203.000	
				RAZEM	1203.000
3	KNR 2-21 0202-03	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III przerośniętym korzeniami 100.00	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
4	KNR 2-21 0202-06	Ręczne przekopanie gleby na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. III zadarnionym 160.00	m ² m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
5	KNR 2-21 0218-01 + kalk. własna	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim - warstwa 5 gr. cm + dostawa "M" - ziemia urodzajna 47.00+18.15	m ³ m ³	65.150	
				RAZEM	65.150
6	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 940.00+363.00	m ² m ²	1303.000	
				RAZEM	1303.000
7	KNR 2-21 0305-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych - typu Róża pomarszczona "Rosa Rugosa" na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 180	szt. szt.	180.000	
				RAZEM	180.000
8	KNR 2-21 0209-03 analogia	Ręczne rozrzucenie kory sosnowej na skarpach o nachyleniu do 1:2 grubość warstwy 2 cm (WRAZ Z MATERIAŁEM!) 0.016	ha ha	0.016	
				RAZEM	0.016
9	KNR 2-21 0209-04 analogia	Ręczne rozrzucenie kory sosnowej na skarpach o nachyleniu do 1:2 - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy (WRAZ Z MATERIAŁEM!) Krotność = 3 0.016	ha ha	0.016	
				RAZEM	0.016
10	wycena indywidualna	Ścięcie i karczowanie drzewa - topoli o średnicy ok.76 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000