

## Wg rozdzielnika

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie zaprasza do złożenia oferty na:  
**opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostów na drogach Powiatu  
wyszковского w m. Knurówiec (Białebloto), Długosiodło i Młynarze.**

Zakres poszczególnych opracowań:

1. Most JNI 01006563 na rzece Stawy w ciągu DP Nr 4403W w m. Knurówiec (Białebloto)  
- wzmocnienie istniejącej konstrukcji mostu o nośności 15t, umożliwiające zwiększenie nośności obiektu do 40-60t.
2. Most JNI 01006556 na rzece Wymakracz w ciągu DP Nr 4401W w m. Długosiodło:  
- wzmocnienie istniejącej konstrukcji mostu o nośności 15t, umożliwiające zwiększenie nośności obiektu do 40-60t.
3. Most JNI 01006568 na rzece Fiszor w ciągu DP Nr 4420W w m. Młynarze:  
- naprawa zapadającej się płyty przejściowej mostu na dojeździe od strony m. Niegów.

Skrócona charakterystyka istniejących obiektów stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Szczegółowa dokumentacja dotycząca mostów dostępna jest w Wydziale Inwestycji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

### WYMAGANIA I INFORMACJE DLA OFERENTA:

Ofertę cenową należy podać oddzielnie dla każdego z obiektów, zgodnie z formularzem ofertowym.

Na podstawie złożonej oferty zamawiający może udzielić zamówienia łącznie lub oddzielnie dla każdego z 3 obiektów.

W ofercie prosimy określić szacunkowy koszt robót wykonawczych dla przyjętej przez projektanta technologii przebudowy.

Terminy wykonania w/w dokumentacji technicznej:

1. Most w m. Młynarze **do 31.07.2010r.**,
2. Mosty w m. Knurówiec i Długosiodło **do 31.10.2010r.**

Oferta powinna zawierać zwięzły opis techniczny przyjętych rozwiązań projektowych, przewidywany koszt realizacji poszczególnych inwestycji i uwzględnić, oddzielnie dla każdego z zadań:

1. Wykonanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej.
2. Wykonanie badań geotechnicznych
3. Wykonanie operatu wodno- prawnego
4. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego

5. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego obejmującego całość robót dla poszczególnych inwestycji.
6. Dokonanie wszelkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa
7. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót objętych opracowaniem projektowym.
8. Sporządzenie raportu oceny oddziaływania na środowisko projektowanych inwestycji (wszystkie obiekty położone są na obszarze NATURA 2000).

**U W A G A:**

Przyjęte przez oferenta rozwiązania projektowe powinny maksymalnie ograniczać koszty i czas realizacji przyszłej inwestycji. Należy przewidzieć wykorzystanie w jak największym stopniu istniejących elementów konstrukcyjnych mostów.

Załącznikiem do oferty jest aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie)

Ofertę wyłącznie na załączonym formularzu ofertowym prosimy składać do dnia **02.06.2010r.** w Wydziale Inwestycji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Wyszkanie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszkanie pokój nr 6 lub przesłać faksem na nr tel. (029) 743-59-33.

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień i informacji oraz kontaktu z oferentami jest Pan Adam Kowalski tel. (029) 743-59-06.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – skrócona charakterystyka obiektów
2. Załącznik Nr 2 – formularz ofertowy

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Inwestycji i Dróg Publicznych

*Marek Markowski*

Sprawę prowadzi:  
Adam Kowalski  
Pokój nr 6, nr telefonu (029) 743 59 06  
E-mail: a.kowalski@powiat-wyszkowski.pl

Do zapytania cenowego na:  
**Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostów na drogach Powiatu Wyszowskiego w m. Knurowiec (Białebloto), Długosiodło i Młynarze.**

**SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW**

most JNI 01006563 w m. Knurowiec (Białebloto)
<p>Rok budowy: 1972r.            Konstrukcja ustroju nośnego: typu „GROMNIK”            Konstrukcja przyczółków i filarów: żelbetowe cienkościenne            Fundamenty: pale żelbetowe            Długość: 6,0m            Szerokość: 8,0m            Rozpiętość przęsła: 5,5m            Ilość przęsła: 1szt            Aktualny przegląd okresowy: jest            Dokumentacja projektowa obiektu: brak</p>
most JNI 01006556 w m. Długosiodło
<p>Rok budowy: 1977r.            Konstrukcja ustroju nośnego: typu „GROMNIK”            Konstrukcja przyczółków i filarów: żelbetowe            Fundamenty: pale            Długość: 9,0m            Szerokość: 7,0m            Rozpiętość przęsła: 8,5m            Ilość przęsła: 1szt            Aktualny przegląd okresowy: jest            Dokumentacja projektowa obiektu: brak</p>
most JNI 01006568 w m. Młynarze
<p>Rok budowy: 1997r.            Konstrukcja ustroju nośnego: belkowy swobodnie podparty bez wsporników            Konstrukcja przyczółków i filarów: żelbetowe            Fundamenty: pale            Płyty przejściowe: żelbetowe o długości 4,0m oparte na wspornikach wystających ze ścianek zapleczy przyczółków, zabetonowane na szerokości 7,0m            Długość: 39,5m            Szerokość: 8,5m            Rozpiętość przęsła: 12,36m+13,22m+12,36m            Ilość przęsła: 3szt            Aktualny przegląd okresowy: jest            Dokumentacja projektowa obiektu: jest</p>

Wyszków, dnia .....

.....  
(pieczęćka oferenta, nazwa, adres)

NIP .....

REGON .....

Tel/fax. ....

**POWIAT WYSZKOWSKI**  
**Aleja Róż 2**  
**07-200 Wyszków**

### OFERTA

Odpowiadając na zapytanie cenowe z dn. 21.05.2010r. do złożenia oferty na **opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostów na drogach Powiatu Wyszkowskiego w m. Knurówiec (Białebloto), Długosiodło i Młynarze.**

1. Oferuję wykonanie niżej wyszczególnionych zadań objętych zapytaniem, za wynagrodzenie:

Lp	Zadanie	Kwota ofertowa netto	Vat	Kwota ofertowa brutto	Orientacyjny szacunkowy koszt robót inwestycyjnych brutto
1	Wzmocnienie konstrukcji mostu JNI 01006563 w m. Knurówiec (Białebloto)				
2	Wzmocnienie konstrukcji mostu JNI 01006556 w m. Długosiodło				
3	Naprawa płyty przejściowej mostu JNI 01006568 w m. Młynarze				

2. Termin realizacji zadania:

- most w m. Młynarze do **31.07.2010r.**
- mosty w m. Knurówiec (Białebloto) i Długosiodło do **31.10.2010r.**

**Oświadczam, że w/w zadania zostaną wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i zrzeszone w właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa.**

Załączniki:

1. Skrócony opis przewidywanych technologii przebudowy mostów

.....  
 Podpis i pieczęćka oferenta

Do oferty na:

**Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostów na drogach Powiatu Wyszowskiego w m. Knurówiec (Białebloto), Długosiodło i Młynarze.**

**SKRÓCONY OPIS PRZEWIDYWANYCH TECHNOLOGII PRZEBUDOWY**

<b>Wzmocnienie konstrukcji mostu JN1 01006563 w m. Knurówiec (Białebloto)</b>
<b>Wzmocnienie konstrukcji mostu JN1 01006556 w m. Długosiodło</b>
<b>Naprawa płyty przejściowej mostu JN1 01006568 w m. Młynarze</b>

Wyszków dn.....

.....

Podpis i pieczęć oferenta