

Przedmiar robót

Przebudowa skrzyżowania ul. IAWP i ul. Sienkiewicza

Inwestor: Powiat Wyszowski ul. Aleja Róż 2

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4
ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórką	m2	221,00
2	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z wywiezieniem gruzu	m	183,00
3	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu	m	202,00
4	Rozbórka chodników, wjazdu z betonowych płyt chodnikowych, trylinki oraz z asfaltu łanego z wywiezieniem gruzu	m2	347,50
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
5	Wyrównanie istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej masą min.-asfaltową po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją 888 m ² *0,08 Mg/m ² = 71,04 Mg	Mg	71,04
6	Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm, grubości 4cm, po uprzednim skropieniu emulsją m ²	m2	1092,00
CHODNIKI I WJAZDY			
7	Nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej betonowej kolorowej o wym. 8x10x20 cm	m2	36,00
8	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej o wym. 8x10x20 cm na podsypce cem. piaskowej	m2	311,50
9	obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej	m	202,00
10	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	183,00
11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm stabilizowanego - warstwa o grub. 20 cm po zagęszczeniu	m	36,00
12	Ława betonowa z oporem - beton B-15- pod krawężniki	m3	21,96
13	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych - zasów pokryw , zaworów i kratek ściekowych	szt.	9,00
OZNAKOWANIE			
14	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m2	33,00
15	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.	8,00
16	Tarcze tablic znaków drogowych ostrzegawczych, informacyjnych (typ średni z folią odbłaskową II generacji)	szt.	7,00