



STAROSTWO POWIATOWE W WYSZKOWIE

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

Tel. /0-29/ 743 59 27

Fax. /0-29/ 742 25 10

starostwo@powiat-wyszkowski.pl, www.powiat-wyszkowski.pl

Wyszków, dnia 15.07.2010 r.

Starostwo Powiatowe w Wyszkanie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

„Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej – DP Nr 4419W w Wyszkanie”

Zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 1 oraz projekt budowlany (do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkanie pokój nr 6).

Roboty należy wykonać w terminie **40 dni** od dnia podpisania umowy.

Na wykonane prace Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji.

Oferta powinna być sporządzona **wyłącznie** na załączonym formularzu. W ofercie prosimy podać kwotę ryczałtową brutto za wykonanie całości zadania.

Do oferty należy załączyć:

1. Wypełniony formularz ofertowy;
2. Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót;
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

Oferty prosimy składać do dnia **30.07.2010 r.** w Wydziale Inwestycji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Wyszkanie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pokój nr 6 lub przesłać faksem na nr (029) 743 59 33.

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień i informacji oraz kontaktu z oferentami jest Pani Grażyna Rakusiewicz tel. (029) 743-59-06.

Otrzymują:

1. wg rozdzielnika
2. a/a

NACZELNIK WYDZIAŁU
Inwestycji i Dróg Publicznych

Marek Markowski

Sprawę prowadzi:
Grażyna Rakusiewicz
Pokój nr 6, nr telefonu (029) 743 59 06
E-mail: g.rakusiewicz@powiat-wyszkowski.pl

.....
(pieczętka oferenta, nazwa, adres)

....., dnia

NIP REGON

tel.

fax.

Zamawiający:

Powiat Wyszkowski
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

„Budowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej – DP Nr 4419W w Wyszkanie”

1. Oferujemy wykonanie zadania, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym, za kwotę w wysokości: zł. (netto), plus% podatek VAT w kwocie zł., na łączną kwotę (brutto)zł.
Słownie (kwota brutto):
2. Termin realizacji zadania: **40 dni** od dnia podpisania umowy na wykonanie zadania.
3. Na wykonane prace udzielimy gwarancji na okres **36** miesięcy.
4. Oferent oświadcza, że zapoznał się z przedmiarem robót, projektem budowlanym dotyczącym inwestycji i dokonał wizji w terenie w miejscu inwestycji oraz, że nie wnosi z tego tytułu swoich uwag.
5. Oferent oświadcza, że osoby, które będą kierowały robotami, posiadają wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wraz z aktualnym zaświadczeniem poświadczającym przynależność do okręgowej izby inżynierów budownictwa.
6. Oferent oświadcza, że dokumenty, o których mowa w pkt 6 dostarczy Zamawiającemu w dniu podpisania umowy na wykonanie zadania.

Załączniki:

1. Kosztorys ofertowy;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

.....
Podpis i pieczętka oferenta

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1 Prace geodezyjne					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie równinnym - obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą.	km		
d.1.1	0111-01	0.230	km	0.230	
				RAZEM	0.230
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm na całej szerokości chodników zjazdów i skrzyżowań	m ²		
d.1.1	0113-01	21.12+56.69+49.65+21.36+19.65+4.85+1.48+52.70+28.87+18.89+27.32+10.37+10.86+16.86+10.86+10.77+9.53+10.60+10.60+10.60+10.60+11.42+3.20	m ²	428.850	
				RAZEM	428.850
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (odległość do 20km. Inwestor wskaże miejsce składowania)	m ³		
d.1.1	0208-07	poz.2*0.10	m ³	42.885	
				RAZEM	42.885
1.2 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych					
4	kalk. własna	Regulacja pionowa studni, zasuw i innych urządzeń	szt		
d.1.2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2 MUR OPOROWY - PALISADA Z BET. ELEMENTÓW PREF. O WYM 12X18X80 CM - SZARA					
5	KNNR 1	Wykopy z ładunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m ³		
d.2	0301-01	38.00*0.50*0.40	m ³	7.600	
				RAZEM	7.600
6	KNR 2-31	Palisada betonowa o wym. 12 X 18 X 80 cm	m		
d.2	0403-04	38.00	m	38.000	
				RAZEM	38.000
7	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (odległość do 20km. Inwestor wskaże miejsce składowania)	m ³		
d.2	0208-07	poz.5	m ³	7.600	
				RAZEM	7.600
3 ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI ORAZ SKRZYŻOWANIA Z DROGAMI LOKALNYMI					
3.1 Korytowanie - zjazdy indywidualne oraz skrzyżowania z drogami lokalnymi					
8	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - korytowanie pod zjazdy	m ²		
d.3.1	0101-02	10.37+10.86+16.86+10.86+10.77+9.53+10.60+10.60+10.60+10.60+11.42	m ²	123.070	
				RAZEM	123.070
9	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (odległość do 20km. Inwestor wskaże miejsce składowania)	m ³		
d.3.1	0208-07	poz.8*0.20	m ³	24.614	
				RAZEM	24.614
3.2 Krawężnik drogowy 15x30x100 wtopiony					
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 - o powierzchni przekroju ławy 0,07 m ²	m ³		
d.3.2	0402-04	29.44*0.07	m ³	2.061	
				RAZEM	2.061
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wym. 15 X 30 cm na podsypce cem. piaskowej szare wtopione	m		
d.3.2	0403-04	29.44	m	29.440	
				RAZEM	29.440
3.3 Podbudowa - zjazdy indywidualne oraz skrzyżowania z drogami lokalnymi					
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.3.3	0114-05	poz.8	m ²	123.070	
				RAZEM	123.070
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - warstwa gr. 5 cm.	m ²		
d.3.3	0114-06	Krotność = 5 poz.8	m ²	123.070	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.4 Nawierzchnia na zjazdy indywidualne oraz skrzyżowania z drogami lokalnymi				RAZEM	123.070
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szara) grub. 8 cm	m ²		
d.3.4	0511-03	na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm poz.8	m ²	123.070	
				RAZEM	123.070
4 CHODNIK					
4.1 Korytowanie pod chodnik					
15	KNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II- VI na całej szerokości chodników wraz z przygotowaniem pod- łoża - wyrównanie i zagęszczenie	m ²		
d.4.1	0101-01	21.12+56.69+49.65+21.36+19.65+4.85+1.48+52.70+28.87+ 18.89+27.32 <powierzchnia chodników>	m ²	302.580	
				RAZEM	302.580
16	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w zie- mi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transpor- tem urobku samochodami samowładoczymi (odległość do 20km. Inwestor wskaże miejsce składowania)	m ³		
d.4.1	0208-07	poz.15*0,20	m ³	60.516	
				RAZEM	60.516
4.2 Obrzeże - chodnik					
17	KNR 2-31	Obrzeża betonowe - szare - o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - podano długości z podzia- łem na odcinki	m		
d.4.2	0407-03	36.97+131.46+18.42	m	186.850	
				RAZEM	186.850
4.3 Podbudowa - chodnik					
18	KNR 2-31	Warstwa mrozochronna - pospółka - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.4.3	0104-05	poz.15	m ²	302.580	
				RAZEM	302.580
19	KNR 2-31	Warstwa mrozochronna - grub.warstwy po zag. 10 cm - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.	m ²		
d.4.3	0104-06	Krotność = 10 poz.18	m ²	302.580	
				RAZEM	302.580
4.4 Nawierzchnia na chodniku (kostka typu behaton)					
20	NNRNKB 231	Układanie z kostki betonowej (kolor) nawierzchni na chodniku gr. 6cm na podsypce piask. 3 cm.	m ²		
d.4.4	0511-04	poz.8	m ²	123.070	
				RAZEM	123.070
21	NNRNKB 231	Układanie z kostki betonowej z wypustkami o wymiarach: 0,35 x 0,35 x 0,06 m (koloru żółtego) nawierzchni przed przejściem dla pieszych na podsypce piask.	m ²		
d.4.4	0511-04	3.20	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
5 ORGANIZACJA RUCHU					
5.1 Znaki pionowe					
22	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.5.1	0702-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu, ostrzegawczych,informacyjnych - A i D	szt.		
d.5.1	0703-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m ²		
d.5.1	0706-05	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000